Resultaten per woning

Varianten overzicht	
variant naam	maatregelen
HR ++	Glas vervangen door HR++
kozijnen/triple glas	kozijn/ raam vervangen door triple
verwijderen sfeerhaard	verwijderen sfeerhaard
Warmtepomp L/W	WP l/w
Warmtepomp W/W (bron aquathermie)	WP w/w (bron aquathermie)
Warmtepomp W/W (bron bodem))	WP w/w (bronboring)
wtw ipv mv box	wtw ipv mv box
wtw plaatsen,sfeerhaard verwijderen	wtw ipv mv box,verwijderen sfeerhaard

Overzicht resultaten hele gebouw											
variant	energiebehoefte [kWh/m²]	fossiel [kWh/m²]	hernieuwbaar [%]	aardgas	elektriciteit	totale energiekosten	investeringskosten	subsidies	totale kosten	TVT	NCW
	resultaat	resultaat	resultaat	[€/jaar]	[€/jaar]	[€/jaar]	[€]	[€]	[€]		[€]
basisberekening	121,07	165,82	15,7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
gefitte berekening	121,07	165,82	15,7	€ 2.003,59	€ 819,82	€ 2.823,41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
HR ++	114,06	155,96	16,5	€ 1.874,11	€ 819,59	€ 2.693,70	€ 6.754,74	€ 819,75	€ 5.934,99	63,3 jaar	€ -4.114,18
kozijnen/triple glas	109,57	153,11	16,8	€ 1.834,98	€ 819,52	€ 2.654,50	€ 25.379,46	€ 3.639,69	€ 21.739,77	∞	€ -19.369,68
verwijderen sfeerhaard	121,07	157,65	16,4	€ 1.898,68	€ 807,20	€ 2.705,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	∞	€ 1.648,82
Warmtepomp L/W	121,07	77,70	61,9	€ 0,00	€ 2.021,80	€ 2.021,80	€ 13.040,00	€ 2.800,00	€ 10.240,00	14,1 jaar	€ 2.388,44
Warmtepomp W/W (bron aquathermie)	121,07	49,93	74,3	€ 0,00	€ 1.711,97	€ 1.711,97	€ 30.258,00	€ 4.425,00	€ 25.833,00	27,4 jaar	€ -8.323,78
Warmtepomp W/W (bron bodem))	121,07	49,93	74,3	€ 0,00	€ 1.711,97	€ 1.711,97	€ 32.071,99	€ 4.425,00	€ 27.646,99	29,6 jaar	€ -10.137,77
wtw ipv mv box	121,07	133,55	18,8	€ 1.737,48	€ 865,16	€ 2.602,64	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	17,9 jaar	€ -402,71
wtw plaatsen,sfeerhaard verwijderen	121,07	133,55	18,8	€ 1.737,48	€ 865,16	€ 2.602,64	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	17,9 jaar	€ -402,71