Resultaten per woning

Varianten overzicht	
variant naam	maatregelen
batterij en zonnestroomboiler	Zonnestroomboiler,naverwarming cv
	PV 1, batterij bijplaatsen
batterijen bijplaatsen	PV 1, batterij bijplaatsen
doorstroomboiler keuken	doorstroomboiler keuken
l/w warmtepomp	l/w warmtepomp
w/w warmtepomp	w/w warmtepomp
zonnestroomboiler bijplaatsen	Zonnestroomboiler,naverwarming cv

Overzicht resultaten hele gebouw										
variant	energiebehoefte [kWh/m²]	fossiel [kWh/m²]	hernieuwbaar [%]	aardgas	elektriciteit	totale energiekosten	investeringskosten	subsidies	totale kosten	TVT
	resultaat	resultaat	resultaat	[€/jaar]	[€/jaar]	[€/jaar]	[€]	[€]	[€]	
basisberekening	89,57	86,93	23,9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
gefitte berekening	89,57	86,93	23,9	€ 1.423,04	€ 861,91	€ 2.284,95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
batterij en zonnestroomboiler	89,57	76,75	26,3	€ 1.270,42	€ 861,91	€ 2.132,33	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 6.100,00	52,8 jaar
batterijen bijplaatsen	89,57	86,83	24,0	€ 1.423,04	€ 861,91	€ 2.284,95	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	∞
doorstroomboiler keuken	89,57	84,81	24,4	€ 1.316,31	€ 978,65	€ 2.294,96	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	∞
l/w warmtepomp	89,57	47,11	61,4	€ 0,00	€ 1.795,71	€ 1.795,71	€ 13.040,00	€ 2.800,00	€ 10.240,00	24,3 jaar
w/w warmtepomp	89,57	25,43	77,8	€ 0,00	€ 1.506,04	€ 1.506,04	€ 32.071,99	€ 4.425,00	€ 27.646,99	45,4 jaar
zonnestroomboiler bijplaatsen	89,57	76,85	26,2	€ 1.270,42	€ 861,91	€ 2.132,33	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00	23,5 jaar