Resultaten per woning

Varianten overzicht	
variant naam	maatregelen
batterij plaatsen	batterijen plaatsen
l/w warmtepomp	l/w warmtepomp
triple glas ipv HR++	Tripel glas ipv HR++
vervangen circulatiepomp bij HR ketel	pomp vloerverwarming vervangenC installatie 1
w/w warmtepomp	w/w warmtepomp
wp + batterijen	l/w warmtepomp
	batterijen plaatsen
wtw vervangen	wtw vervangen

Overzicht resultaten hele gebouw										
variant	energiebehoefte [kWh/m²]	fossiel [kWh/m²]	hernieuwbaar [%]	aardgas	elektriciteit	totale energiekosten	investeringskosten	subsidies	totale kosten	TVT	NCW
	resultaat	resultaat	resultaat	[€/jaar]	[€/jaar]	[€/jaar]	[€]	[€]	[€]		[€]
basisberekening	103,79	113,80	22,7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
gefitte berekening	103,79	113,80	22,7	€ 1.816,29	€ 1.793,74	€ 3.610,03	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
batterij plaatsen	103,79	113,04	22,8	€ 1.816,29	€ 1.793,74	€ 3.610,03	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	∞	€ -3.000,00
l/w warmtepomp	103,79	48,55	67,7	€ 0,00	€ 2.675,89	€ 2.675,89	€ 13.040,00	€ 2.800,00	€ 10.240,00	12,0 jaar	€ 4.475,11
triple glas ipv HR++	99,54	107,99	23,6	€ 1.715,28	€ 1.790,81	€ 3.506,09	€ 9.816,40	€ 4.952,82	€ 4.863,58	65,3 jaar	€ -2.543,92
vervangen circulatiepomp bij HR ketel	103,79	113,76	22,7	€ 1.817,85	€ 1.790,12	€ 3.607,97	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	∞	€ -471,52
w/w warmtepomp	103,79	38,38	73,8	€ 0,00	€ 2.479,08	€ 2.479,08	€ 32.071,99	€ 4.425,00	€ 27.646,99	29,0 jaar	€ 10.055,26
wp + batterijen	103,79	47,51	68,2	€ 0,00	€ 2.675,89	€ 2.675,89	€ 16.040,00	€ 2.800,00	€ 13.240,00	15,8 jaar	€ -133,28
wtw vervangen	103,79	94,01	26,2	€ 1.775,86	€ 1.333,08	€ 3.108,94	€ 3.500,00	€ 400,00	€ 3.100,00	6,6 jaar	€ 3.931,20