Resultaten per woning

Varianten overzicht	
variant naam	maatregelen
Kierdichting verbeteren	infiltratie (renovatiejaar) 1
kunststof kozijnen /triple gehele woning	kozijen/glas gehele woning vervangen door kunststof/triple
kunststof kozijnen/triple voorgevel	kozijen/glas voorgevel vervangen door kunststof/triple -
WP + kierdichting	infiltratie (renovatiejaar) 1
	WP R290, L/W ipv ketel
WP bodem bron W/W	WP R290, L/W ipv ketel - bodembron
WP plaatsen L/W	WP R290, L/W ipv ketel

Overzicht resultaten hele gebouw											
variant	energiebehoefte [kWh/m²]	fossiel [kWh/m²]	hernieuwbaar [%]	aardgas	elektriciteit	totale energiekosten	investeringskosten	subsidies	totale kosten	TVT	NCW
	resultaat	resultaat	resultaat	[€/jaar]	[€/jaar]	[€/jaar]	[€]	[€]	[€]		[€]
basisberekening	89,39	95,46	19,4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
gefitte berekening	89,39	95,46	19,4	€ 1.361,36	€ 642,21	€ 2.003,56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kierdichting verbeteren	84,53	89,61	20,4	€ 1.345,38	€ 642,18	€ 1.987,57	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	50,8 jaar	€ -181,25
kunststof kozijnen /triple gehele woning	85,60	90,78	20,2	€ 1.282,02	€ 642,08	€ 1.924,11	€ 20.681,88	€ 2.973,69	€ 17.708,19	∞	€ -16.118,47
kunststof kozijnen/triple voorgevel	89,39	95,46	19,4	€ 1.361,36	€ 642,21	€ 2.003,56	€ 5.967,56	€ 858,03	€ 5.109,53	∞	€ -5.109,53
WP + kierdichting	84,53	40,35	65,2	€ 0,00	€ 1.409,26	€ 1.409,26	€ 13.750,00	€ 2.575,00	€ 11.175,00	24,3 jaar	€ -2.486,17
WP bodem bron W/W	89,39	32,72	72,5	€ 0,00	€ 1.270,67	€ 1.270,67	€ 32.071,99	€ 4.425,00	€ 27.646,99	72,3 jaar	€ -7.063,85
WP plaatsen L/W	89,39	43,20	64,8	€ 0,00	€ 1.420,36	€ 1.420,36	€ 13.250,00	€ 2.575,00	€ 10.675,00	23,5 jaar	€ -2.148,45