Resultaten per woning

Varianten overzicht	
variant naam	maatregelen
Aquathermie warmtepomp	Aquathermie warmtepomp
bodem warmtepomp	bodem warmtepomp
lucht water warmtepomp	lucht water warmtepomp
lw wp + aut zonwering	lucht water warmtepomp
	zonwering automatisch
lw wp + hand zonwering	lucht water warmtepomp
	zonwering handbediend
triple glas/kozijn ipv HR++	vervangen HR++ door triple glas
vervangen dakraam	vervangen dakraam

Overzicht resultaten hele gebouw											
variant	energiebehoefte [kWh/m²]	fossiel [kWh/m²]	hernieuwbaar [%]	aardgas	elektriciteit	totale energiekosten	investeringskosten	subsidies	totale kosten	TVT	NCW
	resultaat	resultaat	resultaat	[€/jaar]	[€/jaar]	[€/jaar]	[€]	[€]	[€]		[€]
basisberekening	96,04	108,54	17,4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
gefitte berekening	96,04	108,54	17,4	€ 1.215,17	€ 546,01	€ 1.761,18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Aquathermie warmtepomp	96,04	44,79	67,7	€ 0,00	€ 1.034,56	€ 1.034,56	€ 30.258,00	€ 4.425,00	€ 25.833,00	45,5 jaar	€ -14.387,42
bodem warmtepomp	96,04	44,79	67,7	€ 0,00	€ 1.034,56	€ 1.034,56	€ 32.071,99	€ 4.425,00	€ 27.646,99	49,6 jaar	€ -3.425,27
lucht water warmtepomp	96,04	57,08	60,1	€ 0,00	€ 1.186,93	€ 1.186,93	€ 13.040,00	€ 2.800,00	€ 10.240,00	20,3 jaar	€ -1.194,73
lw wp + aut zonwering	94,39	57,08	60,1	€ 0,00	€ 1.186,93	€ 1.186,93	€ 15.475,40	€ 2.800,00	€ 12.675,40	25,8 jaar	€ -3.630,13
lw wp + hand zonwering	94,60	57,08	60,1	€ 0,00	€ 1.186,93	€ 1.186,93	€ 14.479,10	€ 2.800,00	€ 11.679,10	23,5 jaar	€ -2.633,83
triple glas/kozijn ipv HR++	94,07	106,81	17,6	€ 1.196,32	€ 545,95	€ 1.742,27	€ 21.376,68	€ 3.073,59	€ 18.303,09	∞	€ -17.883,21
vervangen dakraam	95,94	108,44	17,4	€ 1.213,87	€ 546,00	€ 1.759,87	€ 193,20	€ 0,00	€ 193,20	∞	€ -165,64